LEGENDA	
CSP	Centrala sygnalizacji pożaru
P-1	Wyniesiony panel obsługi systemu sygnalizacji pożaru
	Adresowalna, optyczna czujka dymu. Instalowana w gnieździe.
	Czujka wielosensorowa optyczno-temperaturowa
	Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy
	Wskaźnik zadziałania
6022	Element kontrolno-sterujący - 2we/2wy
6044	Element kontrolno-sterujący - 4we/4wy
	Sygnalizator konwencjonalny akustyczno-optyczny
S-01	Sygnalizator akustyczno- optyczny zewnętrzny
M100	Detektor zasysający
	Zasilacz przeciwpożarowy 24V
	Centrala zamkmnięć przeciwpożarowych
UCS 1/01	Uniwersalna centrala sterująca w pętli adresowej
PO-1	Przycisk oddymiania
PP-1	Przycisk przewietrzania
	Centralka pogodowa

Uwagi:
1. Minimalna odległość czujki od ściany i punktu oświetleniowego wynosi 0,5m.
2. Minimalna odległość czujki od punktu wentylacyjnego wynosi 1,5m.
3. W projekcie aranżacji lokalu należy zapewnić otwory rewizyjne w suficie podwieszonym dla elementów niewidoczych montowanych na stropie kontrukcyjnym, tj. czujek dymu, modułów wejść/wyjść systemu SSP.
4. W pomieszczeniach gdzie występują sufity pełne moduły we\wy oraz zasilacze montować pod sufitem podwieszanym.
5. Moduły we\wy oraz zasilacze na ciągach komunikacyjnych montować ponad sufitem podwieszanym.
6. Montaż instalacji zasysającej do szybów windowych uzgodnić z producentem urządzeń przed wykonaniem instalacji.
7. Wszystkie urządzenia opisane na rysunku jako klapa ppoż. wyposażone są w:
- wyzwalacz topikowy
- siłownik elektryczny 24V,
- wskaźniki krańcowe.
(zamknięcie klapy następuje przy zaniku napięcia)

Oznaczenia sterowań SSP:
K.D. - sterowanie kontrolą dostępu
T.D. - sterowanie trzymaczy drzwiowych
S.Z. - monitorowanie i sterowanie systemem zasysającym



uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego					
adres inwestycji:	dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 Biskupice k.m.5					
projektant: specjalność insalacyjna:	mgr inż. Wojciech Gąsiorek WKP/0392/PWOE/12 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych					podpis:
sprawdzający: specjalność instalacja:	mgr inż. Krzysztof Kaziemierz Just WKP/0175/POOE/09 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.					podpis:
asystent projektanta:	mgr inż. Adam Niezgódka					podpis:
temat rysunku:	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP - lądowisko					
branża: elektryczna	data: czerwiec 2017	stadium: PB	rewizja: -	skala: 1:100	nr rys.: SSP-07	