

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA- PROJEKT		
Nr pom.	Nazwa	Powierzchnia [m²]
001	Wiatrołap	3,5
002	WC odwiedzających	3,4
003	Pokój rozmów z rodziną	14,6
004	Pomieszczenie promorte	10,5
005	Brudownik	13,1
006	Pokój socjalny pielęgniarek	19,0
007	Śluza fartuchowa	15,5
008	Pokój sałowych	19,5
009	Pomieszczenie mycia i dezynfekcji sprzętu- respiratory	11,6
010	Śluza	9,1
011	Magazyn sprzętu czystego	20,9
012	WC personelu	3,4
013	Pokój opisowy pielęgniarek	16,3
014	Korytarz- komunikacja	86,0
015	Śluza fartuchowa	5,8
016	Izolatka	18,2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA- PROJEKT		
Nr pom.	Nazwa	Powierzchnia [m²]
017	Łazienka	6,6
018	Stanowisko pielęgniarek	8,4
019	Izolatka	20,0
020	Śluza fartuchowa	6,4
021	Łazienka	7,6
022	Łazienka pacjentów	8,4
023	Aneks kuchni oddziałowej	7,2
024	Magazyn leków	25,7
025	Pomieszczenie na sprzęt RTG	4,9
026	Pomieszczenie porządkowe	5,4
027	Pokój pielęgniarki oddziałowej	16,0
028	Magazyn leków	4,0
029	Pokój ordynatora	21,5
030	Sekretariat	20,6
031	Śluza fartuchowa	13,6
032	Poczekalnia z przedsionkiem	31,7

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA- PROJEKT		
Nr pom.	Nazwa	Powierzchnia [m²]
033	Szatnia personelu	9,7
034	Łazienka	4,2
035	Łazienka	4,3
036	Szatnia personelu	20,9
037	Dyżurka lekarzy	15,7
038	Łazienka lekarzy	3,5
039	Łazienka	3,5
040	Pokój lekarzy	16,3
041	Podręczne laboratorium	11,4
042	Pokój zabiegowy	21,6
043	Magazyn bielizny	7,4
044	Sala łóżkowa intensywnego nadzoru	139,9
045	Magazyn leków	8,7
046	Pokój opisowy	7,4
047	Pokój lekaży anestezjologów	29,2
048	Sala wybudzeń	61,2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA- PROJEKT		
Nr pom.	Nazwa	Powierzchnia [m²]
049	Śluza	16,5
050	Korytarz	76,5
051	Śluza	11,2
052	Przedsionek	10,5
053	Sala intensywnego nadzoru- istniejąca (poza zakresem opracowania)	0,0
054	Śluza	15,8
SUMA		973,8

LEGENDA:

- Płytki ceramiczne do poziomu sufitu podwieszanego/260,300cm/ 20x20 w kolorze białym
- Płytki ceramiczne 20x20 w kolorze białym do wysokości 210 cm od posadzki (H drzwi)
- Płytki ceramiczne 20x20 w kolorze białym od poziomu blatów (85cm) na wysokość 60 cm
- Farba ceramiczna w kolorze białym

UWAGI:
W pomieszczeniach należy zdemontować istniejące elementy wykończeniowe ściany w postaci boazerii, paneli drewnianych płytek ceramicznych. Po zdemontowaniu uzupełnić ubytki ścian zaprawą gipsową. Wykonać nową warstwę wierzchnią ścian z tynku wapiennego. Warstwę wierzchnią wykonać poprzez 2 krotne malowanie farbą atestowaną ceramiczną w kolorze białym i/lub poprzez płytki ceramiczne na kleju (płytka 20x30cm biała, atestowana) z fugą w kolorze białym.

LEGENDA OZNACZEŃ

- CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA OBJĘTA REMONTEM I PRZEBUDOWĄ
- CZĘŚĆ NOWA– DOBUDOWYWANA
- CZĘŚĆ WYŁĄCZONA Z OPRACOWANIA (PO REMONCIE)
- CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA– POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Temat projektu: Projekt przebudowy, remontu i rozbudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej oraz modernizacji I bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Zabrze, ul. Zamkowa 4.			a la carte Beata Kruszyńska
Inwestor: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze			PRACOWNIA PROJEKTOWA A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA 44-100 GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 NIP: 969-126-27-69 TEL: 604 486 343 architektura@alacarte.com.pl
Tytuł rysunku: Rzut części istniejącej. Prace remontowe.			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Kruszyński	Nr uprawnień: 60/06/SLOKK/II	Podpis	Skala: 1:100 -
Opracował: mgr inż. Marcin Kruszyński	Nr uprawnień: 60/06/SLOKK/II	Podpis	
Sprawdził: -	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku: A-09
Branża: ARCHITEKTURA	Stadium: PBW	Data: II 2016	