

PRZEKRÓJ a-a



PRZEKRÓJ b-b

OPIS WARSTW

NA PODŁOŻU

- wg przekroju a-a (wykładzina wg rzutów)

NA STROPACH PARTERU I PIĘTRA

M – płyta marmurowa wg proj. wystr. wnęki
a – podkład betonowy
– strop akermana
T2 – terrakota
a – jw
V – vinigum
– podkład betonowy
– strop akermana

NA SCHODACH I PODESTACH

M – jak w korytarzach

NA DACHU

L – 3x papa na lepiku
– gładź cementowa – 2 cm
– 1x papa na lepiku
wełna mineralna – 6 cm
– gładź cementowa – 3 cm
– żużel paleniskowy – 7-45 cm
– 1x papa (parozoralnyjna)
– strop akermana

UWAGI

- W POWIERZCHNIACH [illegible] PRZEDWWIEGOCIOWA [illegible]
- W SZCZEGÓLNYCH BUDOWLACH [illegible] POSADZKI [illegible] WYKONANE WARSTWA POSADZKI [illegible] W SPOSÓB [illegible]

ROZBUDOWA SZPITALA GÓRNICZEGO ZABRZE-B. SKOPIEL

ARCH. T. BRYCHOWSKI
TECHN. W. KIKAS

TECHN. W. KIKAS
ARCH. K. WIECZOREK
INŻ. J. JERZOWSKI

PRZEKROJE
SEGMENT „E"

2982

16213

1:50

ARCH. TEKTURA